

เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างชลประทาน/งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านโคกเมมา หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนสุเหร่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30-พ.ย.-66

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างทาง	500,928.33	1.4054	704,004.67	
2	กลุ่มงาน/งานชลประทาน				
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
			รวมค่าก่อสร้าง	704,004.67	
			ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	3,000.00	
			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	707,004.67	
	ตัวอักษร(-เจ็ดแสนเจ็ดพันสี่บาทถ้วน-)		ปรับปรุงราคา	707,004.00	

ขนาดหรือพื้นที่ถนนรวมป้ายจราจร ท่อระบายน้ำ (ถ้ามี)

880.00 ตร.ม. เฉลี่ย

803.41 บาท/ม.

หมายเหตุ : ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, ภูเก็ต, ยะลา เดือน ตุลาคม 2566 ,ราคาวัสดุจากแหล่งวัสดุในพื้นที่ ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร กรมทางหลวงชนบท และค่าแรงงานจากกรมบันชีกลาง มีนาคม 2566

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกมลชัย อรุณประโยชน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชัย นกแก้ว)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรรณิกา สีดี)

ผู้ช่วยสถาปนิก

เอกสารประกอบการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสุพรรณใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อถอนท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม.	ม.	12.00	101.10	1,213.20	1.4054	142.09	1,705.03
2	งานดินตัด	ลบ.ม.(แน่น)	193.00	33.70	6,504.10	1.4054	47.36	9,140.86
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,232.00	11.67	14,377.44	1.4054	16.40	20,206.05
4	งานดินถมคันทาง (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	15.00	36.93	553.95	1.4054	51.90	778.52
5	งานดินถมชั้นรองพื้นทาง (จากแหล่งวัสดุ)	ลบ.ม.(แน่น)	246.00	233.72	57,495.12	1.4054	328.47	80,803.64
6	งานถมทรายหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	44.00	595.36	26,195.84	1.4054	836.72	36,815.63
7	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Concrete ค.3 ST.325Ksc.)	ตร.ม.	880.00	403.13	354,754.40	1.4054	566.56	498,571.83
8	Expansion Joint	ม.	16.00	133.89	2,142.24	1.4054	188.17	3,010.70
9	Contraction Joint	ม.	68.00	151.94	10,331.92	1.4054	213.54	14,520.48
10	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ม.	12.00	1,557.51	18,690.12	1.4054	2,188.93	26,267.10
11	งานขนาดป้ายจราจร 2 ป้ายบังคับ บ1	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.4054	6,577.27	6,577.27
12	งานขนาดป้ายจราจร 2 ป้ายเตือน ต75	ชุด	1.00	3,990.00	3,990.00	1.4054	5,607.55	5,607.55
					500,928.33		รวม	704,004.68
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด								3,000.00
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดพันสี่บาทหกสิบแปดสตางค์-)								707,004.68
ปรับปรุงราคา ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดพันสี่บาทถ้วน-)								707,004.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

500,928.33

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าช้างที่ 461/2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ได้มีมติให้ใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านโคกเมา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ ในวงเงิน 707,004.68 บาท

ตัวอักษร (-เจ็ดแสนเจ็ดพันสี่บาทถ้วน-)

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมชัย อรุณประโชชน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิชัย นกแก้ว)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกรรณิกา สิต)

ผู้ช่วยสถาปนิก